

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อโอฬาร ซอย ๑ จากแยกถนนเข้าเบทาโกร ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์ พูนผล ชุมชนวังดู่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๕,๖๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อโอฬาร ซอย ๑ จากแยกถนนเข้าเบทาโกร ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์ พูนผล ชุมชนวังดู่

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2569 เป็นเงิน ๑,๐๑๙,๕๘๒.๕๙ บาท


## ๖. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม๑ แผ่น

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภูธร ยืนมะเร็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการราคากลาง
๒. นายสันติพงษ์ สีมาพล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการราคากลาง
๓. นายชำนาญกิจ ศิริยานนท์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการราคากลาง

  
 (นายภูธร ยืนมะเร็ง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ประธานกรรมการราคากลาง

  
 (นายสันติพงษ์ สีมาพล)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายชำนาญกิจ ศิริยานนท์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อโอหาร ซอย ๑ จากแยกถนนเข้าเบทาโกร ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์ พูนผล ชุมชนวังคู่

สถานที่ดำเนินการ ชุมชนวังคู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วยx <sub>F<sub>N</sub></sub>	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	๑.๑ งานรื้อถนน ผิว AC เดิม (หนา ๐.๑๕)	ตร.ม.	๔๐	๑๕.๙๒	๖๓๖.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒๑.๗๒	๘๖๘.๗๒
๒	งานดิน							
	๒.๑ งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๑๑.๙๔	๑๗,๖๗๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๒๙	๒๔,๑๐๗.๐๕
	๒.๒ งานรองพื้นทางหินคลุก หนา ๐.๑๐ เมตร	ลบ.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๓๕๘.๒๔	๕๓๑,๐๑๙.๕๒	๑.๓๖๔๒	๗๒๘.๗๑	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
๓	งานก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ๒๘๐ KSC.							
	๓.๑ งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	๗๔๐.๐๐	๗๒๗.๓๓	๕๓๖,๒๒๑.๕๒	๑.๓๖๔๒	๗๓๒.๒๒	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
	๓.๒ งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE THICKNES ๐.๑๕ ม.(๒๘๐ Ksc.)	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๔๐๔.๕๗	๕๙๘,๗๖๓.๖๐	๑.๓๖๔๒	๘๑๕.๙๑	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
	๓.๓ Expansion Joint ( คัดขาดทุกระยะ ที่ ๕๐ ม.)	ม.	๒๘๐.๐๐	๒๔๐.๔๑	๖๗,๓๑๖.๘๘	๑.๓๖๔๒	๙๑๗.๙๗	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
	๓.๔ Contraction Joint	ม.	๑๑๖.๐๐	๑๔๔.๓๑	๑๖,๗๓๙.๙๖	๑.๓๖๔๒	๑๙๖.๘๗	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
					๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓		รวม	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓

คิดเป็นราคากลาง

(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)


๑ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒๙/๔/๖๙ = ๔๐.๔๗ บาท

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๓ ค่า FACTOR F งานทาง

=	๑,๑๑๙,๖๒๖.๒๓
=	๑.๓๖๔๒

(ลงชื่อ)

  
นายชำนาญกิจ ศิริยานนท์  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
นายสันติพงษ์ สีมากล  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
นายภูธน ยินมะเรง  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
นายภูธน ยินมะเรง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

พันจ่าเอก

  
สมหวัง แมงฤทธิ์  
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

( ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ  
  
นายภักดี พันธุ์เกษม  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก